

«Утверждаю»

Главный инженер

ООО «РЛЗ»

Г.В. Новак

«13» 05 2015 г.

Техническое задание № 01. от 12.03.15г.
на косметический ремонт и окраску фасадов цеха здания
цеха серого чугуна инв №00000431 литер(Н)

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	2.	3.	4.
1	Восточная часть цеха		
1.1	Заделка межпанельных швов штукатурными цементными составами.	м/п	40,00
1.2	Штукатурка разрушенных фасадных поверхностей цеха.	м2	25,00
1.3	Окраска поверхности стен цеха за 2 раза ВДАК краской (цвет белый, цоколь – колер gal 3011) с предварительной расчисткой от старой краски до 15% и грунтовкой.	м2	470.2
1.4	Окраска пожарной лестницы (цвет красный)	м2	12
1.5	Укрытие окон, ворот, пленкой/бумагой.	м2	71
2	Северная сторона цеха		
2.1	Заделка межпанельных швов штукатурными цементными составами.	м/п	662,00
2.2	Штукатурка разрушенных фасадных поверхностей цеха.	м2	149,00
2.3	Окраска поверхности стен цеха за 2 раза ВДАК краской: цоколь – колер RAL 3011, с предварительной расчисткой от старой краски до 15% и грунтовкой.	м2	
	цвет серый RAL 9007		890.24
	цвет красный RAL 3020		660,45
	цвет белый RAL 9010		296,49
2.4	Укрытие окон, ворот, пленкой/бумагой.	м2	615,00

3	Западная сторона цеха		
3.1	Заделка межпанельных швов штукатурными цементными составами.	м/п	146,50
3.2	Штукатурка разрушенных фасадных поверхностей цеха.	м2	3,00
3.3	Окраска оконных рам.	м2	6,00
3.4	Окраска поверхности стен цеха за 2 раза ВДАК краской (цвет белый, цоколь – колер ral 3011) с предварительной расчисткой от старой краски до 15% и грунтовкой.	м2	680,00
3.5	Окраска поверхности стен эмалью ПФ-115(белый, цоколь - рал 3011) за 2 раза с предварительным нанесением грунтовки ГФ-021.	м2	320
3.6	Укрытие окон, ворот, пленкой/бумагой.	м2	321,00
4	Южная сторона цеха		
4.1	Штукатурка разрушенных фасадных поверхностей цеха.	м2	2,00
4.2	Окраска поверхности стен цеха за 2 раза ВДАК краской (цвет белый, цоколь – колер ral 3011) с предварительной расчисткой от старой краски до 15% и грунтовкой.	м2	129,00
4.3	Окраска поверхности стен эмалью ПФ-115(белый, цоколь - рал 3011) за 2 раза с предварительным нанесением грунтовки ГФ-021.	м2	54
4.4	Укрытие окон, ворот, пленкой/бумагой.	м2	10

Главный механик ООО «РЛЗ»



ТИШКОВ А.М.