


 (подпись)

 УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер


 (дата)

 Сергеев Е.Н.
 (фамилия, инициалы)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание	№ <u>130</u> от 17 августа 2026г.
Название объекта, инв. №	"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №2" инв. № 00000016
Основание:	БП 4/26 " Организация столярного участка"

на выполнение работ по инструментальному обследованию "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №2" инв. № 00000016

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование заказчика	ООО «Ростовский литейный завод»
2	Основание для проведения работ по проектированию	Необходимость организации столярного участка на площади "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №2" инв. № 00000016 и безопасной эксплуатации ПС.
3	Объект (наименование, инвентарный номер, местоположение)	"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №2" инв. № 00000016 : Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д кад. № 61:44:02:19:02:0001:1703/1,3,5/Ц:1/47987 (№ 61:44:0021902:642) Число этажей - один. Год постройки 1967. Площадь 1 962,8 кв.м.
4	Наименования работ	Выполнить полное инструментальное обследование несущих строительных конструкций цеха с целью определение фактического состояния Выполнить проверочный расчет дополнительных узлов крепления точек подвеса металлоконструкций, обеспечивающих распределение нагрузок на ферму, получаемых от направляющих подвеса кранового пути и подвесных кранов. Выполнить проверочный расчет несущей способности ЖБ ферм установленных на строении с целью определение безопасной эксплуатации ПС Выполнить проверочный расчет пространственной жесткости здания с целью определения его безопасной эксплуатации с применением ПС Выполнить проект усиления существующих конструкций (проект опорного пути) (при необходимости)

5	Изыскания, измерения и исследования	Исполнитель работ до начала разработки разделов производит визуальное обследование объекта самостоятельно и выполняет все измерения (фактические обмеры помещений, анализ инженерных сетей и коммуникаций, исследования и расчеты в объемах необходимых и достаточных для уточнения объемов работ и материалов), и оформляет ведомость объемов работ. Дальнейшая разработка разделов и спецификацию материалов, изделий и оборудования производится после согласования принципиальных решений по размещению оборудования
6	Оформление	Текстовая и графическая части передаются Заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе, также в электронном виде в формате doc, dwg, PDF.

Главный специалист по ЗиС
(должность)


(подпись)

17.08.2016
(дата)

С.М. Лихоносов
(фамилия, инициалы)

Схема расположения участка

